

岳阳市平江县政府采购项目实施计划表

编制单位名称：平江县三阳中学

编制时间 2026.6.12

项目名称		三阳中学北校区学生宿舍改造项目		
采购单位		平江县三阳中学		
☒ 自行组织编制	负责人	联系方式		电子邮箱
	余望明	13874007907		
	其它参与编制人员	李小明. 李微微. 宋贵州		
☐ 委托采购代理机构或者其他单位编制	机构名称			
	联系人	联系方式		电子邮箱
采购项目类别		☐ 货物 ☐ 服务 ☒ 工程		
合同订立安排	项目预计实施时间	2026年8月上旬		
	项目进场/交付时间	2026年8月上旬		
	项目实施地点	平江县		

合同订立安排	采购方式	☐ 集中采购 ☒ 分散采购
	委托代理安排	☐ 自行采购 ☐ 集中采购机构 ☒ 社会代理机构
	供应商资格条件	1. 供应商基本资格条件: 1) 供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人, 且应符合《政府采购法》第二十二条的规定。 2) 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目专门面向小微企业采购, 供应商需提供《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》(财库【2020】46号)规定的《中小企业声明函》。 3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。 4) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的, 不得再参加此项目的其他采购活动。 5) 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的, 拒绝其参与政府采购活动。 6) 本次采购不接受联合体投标。 2. 供应商特定资格条件: 1) 供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质且安全生产许可证处于有效期, 并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力; 2) 湖南省外企业提供有效期内的入湘施工登记证; 3) 关键岗位人员最低配备为项目负责人、技术负责人、安全员、建筑工程质量员、建筑工程施工员各1人; 4) 项目负责人具有建筑工程专业贰级(含)以上注册建造师资格证, 并具有省级住房和城乡建设行政主管部门核发的有效B类安全生产考核合格证, 注册证书与供应商名称一致; 5) 技术负责人具备中专及以上学历, 具有建筑工程相关专业中级及以上职称, 从事相关专业技术管理5年以上(附毕业证职称证、社保、劳务合同等证明原件彩印件); 6) 施工员、质量员取得住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证书; 安全员具备省级住房和城乡建设主管部门颁发的综合类安全生产考核合格证; 7) 关键岗位人员须无在建网页截图和承诺书和近三个月社保; 8) 提供2个房屋维修改造类似业绩(36个月内; 须提供招标投标监管网政府采购网或公共资源交易中心网上的采购(招标)与中标(成交)公告截图, 中标(成交)通知书、施工合同与相关四方签字的竣工验收证明彩印件并加盖公章, 时间以竣工验收资料为准。
	项目预算金额	699061.71元

	项目最高限价	699061.71元				
	采购包划分与合同分包	是否分包	☐ 是 ☒ 否			
		采购包划分要求	一个包			
		合同分包要求	不分包			
	标的（产品）品目	计量单位	数量	进口/国产	核心产品	备注
	三阳中学北校区学生宿舍改造项目	项	1	国产	三阳中学北校区学生宿舍改造项目	
合同订立安排	配套设备等	详见工程量清单				
	包装和运输要求	建筑材料运输、保管及保险 成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。 成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。				
	保险要求	成交供应商负责其派出的施工人员的工伤保险、安全生产责任保险、人身意外保险等				
	采购方式	☐ 公开招标 ☐ 邀请招标 ☒ 竞争性谈判 ☐ 竞争性磋商 ☐ 询价 ☐ 单一来源采购 ☐ 其他				
	采购方式是否需要财政部门批准	☒ 不需要 ☐ 需要				
	需要批准的报批安排	不需要				
	供应商邀请方式	☒ 公开方式 ☐ 邀请（推荐）方式				
	用供应商邀请方式的依据	公开方式				

	评审规则	☒ 最低评标价法 ☐ 综合评分法
	选最低评标价法的理由	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十四条规定“政府采购招标评标方法分为最低评标价法和综合评分法。最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。”
	选综合评分法的理由	/
	评标方法描述	最低评标价法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
合同管理安排	合同类型	☐ 买卖合同 ☒ 建设工程合同 ☐ 技术合同 ☐ 物业服务合同 ☐ 委托合同 ☐ 其他
	选择合同类型的理由	本项目属于工程类，因此选择建设工程合同。
	定价方式	☒ 固定总价，要求：
		☐ 固定单价，要求：
		☐ 成本补偿，要求：
		☐ 绩效激励，要求：
选择定价方式的理由	不能完全确定客观指标，需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，根据实现项目目标的要求，采取固定总价定价方式	
合同文本的主要条款	1、工期要求：合同签订之日起60天内竣工验收完毕。 2、付款方式：合同中约定。 3、建筑材料运输、保管及保险 3.1成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。 3.2成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。 3.3成交供应商负责其派出的施工人员的工伤险、安全生产责任保险、人身意外保险等等，采购人均不承担责任。 4、验收要求：由采购人组织验收活动，成交供应商负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案（如需要）。 5、保修要求 5.1本工程质量符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格。 5.2 施工期间，应接受采购人及监理工程师的监督管理，遵守有关规定。 5.3质量保修：保修要求：按《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第 80 号）执行。	

	履约验收主体	☐ 采购代理机构 ☐ 本项目的其他供应商 ☐ 专家 ☐ 第三方专业机构 ☒ 服务对象 ☐ 其他
合同管理安排	履约验收时间	按合同约定
	履约验收方式	现场验收
	履约验收程序	按合同条款执行
	履约验收内容	全部服务内容
	履约验收验收标准	合格
	履约验收其他事项	按合同条款执行
付款方式		合同中约定。

填表说明：

- 1、若本表项目有分包，可以自行增行。
- 2、进口产品采购应报市级财政部门核准，核准资料作为附件提供。
- 3、标的配套设备、备件、耗材等若服务类和工程类有，也须列明。
- 4、本表填列的具体要求请参照文件指导。

平江县财政评审中心文件

平财评预字（2026）126-1 号

关于三阳中学北校区学生宿舍维修改造项目的 预算评审报告

平江县三阳中学：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《湖南省财政性基本建设投资审查监督办法》及平江县人民政府《平江县财政投资评审管理实施办法》（平政办函〔2017〕257号）等文件规定，我中心对三阳中学北校区学生宿舍维修改造项目的预算进行了评审，原报告“平财评预字（2026）126号”作废，现将评审情况报告如下：

一、项目概况：

工程名称： 三阳中学北校区学生宿舍维修改造项目；

建设单位： 平江县三阳中学；

设计单位： 浙江新苑建筑设计有限公司；

预算编制单位： 岳阳杨舟工程管理有限公司；

工程地点： 平江县；

二、评审内容

该工程为三阳中学北校区学生宿舍维修改造项目；主要施工内容包括：44 间学生宿舍改造为教师周转房，其中 30 间实施卫生间防水贴砖、配齐卫浴、墙翻新、门窗更换等；14 间实施门窗更换等工程。

三、评审程序

该工程预算资料先由我中心办公室进行审查，再按中心内控制度进行评审。评审结论经项目评审责任人及相关部门、单位负责人签字确认，评审报告由中心领导审核签发。

四、评审依据

（一）建设单位送审由浙江新苑建筑设计有限公司设计的《平江县天街道三阳中学宿舍维修改造项目施工图》；岳阳杨舟工程管理有限公司编制的《平江县天岳街道三阳中学宿舍维修改造项目预算报告》（编制日期：二〇二六年四月二十五日）

(二) 湘建科函[2025]150 号文关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知;

(三) 湘建科函[2025]151 号文关于发布 2025《湖南省建设工程消耗量标准》的通知;

(四) 2025 年《湖南省市政工程消耗量标准》《湖南省园林绿化工程消耗量标准》《湖南省建筑与装饰工程消耗量标准》《湖南省安装工程消耗量标准》;

(五) 湘建价市[2025]18 号文湖南省建设工程造价管理总站关于发布 2025 年湖南省建设工程人工费指数的通知;

(六) 湘建价市[2022]146 号文发布《湖南省建设工程造价管理总站关于机械费调整及有关问题的通知》

(七) 岳阳工程造价 2026 第 1 期, 优先参考平江县材料价格。

五、评审结论

该工程建设单位送审金额为 798,917.07 元, 经我中心审定未下浮金额为: 735,854.43 元(大写: 柒拾叁万伍仟捌佰伍拾肆元肆角叁分), 核减金额为: 63,062.64 元, 核减率为 7.89%, 下浮后金额为 699,061.71 元(大写: 陆拾玖万玖仟零陆拾壹元柒角壹分)(详见定案表)。

六、重要事项说明

(一) 材料价格执行岳阳工程造价 2026 第 1 期，优先平江县材料价格；

(二) 主要审核情况：

- 1、材料单价按岳阳信息价 2026 年第 1 期，核减造价 1.0 万元；
- 2、建筑工程，核减造价 3.62 万元；
- 3、装饰装修工程，核减造价 1.01 万元。

(以下无正文)

附件：平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表

平江县财政评审中心
2026 年 5 月 26 日



平江县财政评审中心

2026 年 5 月 26 日印发

平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表

工程名称：三阳中学北校区学生宿舍维修改造项目

建设单位：平江县三阳中学

单位：元

序号	单项工程名称	送审金额	净核减(+)/增金额(-)	未下浮审定金额	下浮比例	下浮金额	下浮后审定金额
	三阳中学北校区学生宿舍维修改造项目	798917.07	63062.64	735854.43	5%	36792.7215	699061.71
	维修项目	798917.07	63062.64	735854.43	5%	36792.72	699061.71
	合计	798,917.07	63,062.64	735,854.43		36,792.72	699,061.71
审定值（大写）		陆拾玖万玖仟零陆拾壹元柒角壹分			经济指标（元/m2）		
会签栏		初审责任人	二审责任人		三审责任人		
		127	2026年5月26日		年 月 日		

表E.1.1 工程项目清单汇总表

项目名称：平江县天岳街道三阳中学宿舍维修改造项目

标段：平江县天岳街道三阳中学宿舍维修改造项目

第 1 页 共 66 页

序号	项目内容	金 额（元）
1	分部分项工程项目	648421.7
1.1	1#宿舍楼	586429.9
1.1.1	建筑工程	99941.15
1.1.2	装饰装修工程	407277
1.1.3	安装工程	79211.75
1.2	2#宿舍楼	61991.8
1.2.1	建筑工程	6138.57
1.2.2	装饰装修工程	55853.23
2	措施项目	26674.11
2.1	其中：安全生产措施项目费	10807.14
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	60758.62
合 计		735854.43

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平江县天岳街道三阳中学 标段：平江县天岳街道三阳中学宿舍
宿舍维修改造项目 维修改造项目

第 2 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1#宿舍楼					586429.9
		建筑工程					99941.15
1	010401002001	拆除原有墙体	1. 墙体厚度:240 2. 结算按实	m3	19.66	159.57	3137.15
2	010802001001	拆除原有门	1. 门洞口尺寸:M0921、M0924、M0930 2. 结算按实	m2	89.1	20.82	1855.06
3	010802001003	拆除原有铁门	1. 结算按实	m2	31.68	20.82	659.58
4	010807001001	拆除原有窗	1. 窗洞口尺寸:C1212、C1512、C1520、C1621 2. 结算按实	m2	188.28	18.52	3486.95
5	011402005001	原有铁门\防盗网表面清扫,打磨除锈	1. 门、窗类型:M1821、C1212 2. 结算按实	m2	9	10	90
6	011402005002	楼梯扶手维修,打磨除锈	结算按实	m	91.71	10	917.1
7	011102003001	原有卫生间楼地面拆除	1. 面层材料品种、规格:地砖 2. 结算按实	m2	157.97	16.38	2587.55
8	011203003001	原有面砖墙面拆除	1. 面层材料品种、规格:砖 2. 结算按实	m2	698.42	29.66	20715.14
9	011404001001	原有墙面拆除至抹灰层	1. 面层材料品种、规格:涂料 2. 结算按实	m2	2666.84	5.57	14854.3
10	011404002001	原有天棚拆除至抹灰层	1. 面层材料品种、规格:涂料 2. 结算按实	m2	944.25	5.57	5259.47
11	030701003001	拆除原有空调清洗干净后安装	1. 结算按实	台	30	100	3000
12	031003006001	拆除原有蹲便器		组	48	80.77	3876.96
13	031003003001	拆除原有洗池		组	24	41.91	1005.84
14	010103002001	余方弃置	1. 运距: 3Km	m3	53.32	128.2	6835.62
本页小计							68280.72

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平江县天岳街道三阳中学 标段：平江县天岳街道三阳中学宿舍
宿舍维修改造项目 维修改造项目

第 3 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体厚度：240 3. 工程量结算按实	m ³	6.68	706.83	4721.62
16	010604001001	钢过梁	1. 钢材品种、规格：200*100*10钢板，双拼16A槽钢 2. 工程量结算按实	t	1.294	7111.31	9202.04
17	011402001002	楼梯间扶手刷银灰色防锈油漆	1. 银灰色防锈油漆 2. 工程量结算按实	m ²	100.88	6.62	667.83
18	010904002002	卫生间楼地面防水	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料 2. 0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材，用1.3厚专用粘结料满粘	m ²	158.05	73.5	11616.68
19	010903002001	墙面涂膜防水	1、卫生间蹲位墙内墙1.2m高以内涂膜防水	m ²	127.3	42.83	5452.26
		装饰装修工程					407277
20	011402001001	原有铁门、防盗网刷黑色防锈油漆	1. 门、窗类型：M1821	m ²	9	6.18	55.62
21	010808002002	门洞铝合金全包套（1.2mm厚）	1. 部位：卧室至卫生间墙门洞，门洞设计宽度1.3m 2. 1.2mm厚铝合金皮板包套	m ²	32.83	278.17	9132.32
22	010801001004	单扇平开钢木门	1. 门洞口尺寸：M0921	樘	7	827.49	5792.43
23	010801001005	单扇平开钢木门	1. 门洞口尺寸：M0930	樘	24	1125.98	27023.52
本页小计							73664.32

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平江县天岳街道三阳中学 标段：平江县天岳街道三阳中学宿舍
宿舍维修改造项目 维修改造项目

第 4 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010801001006	单扇平开钢木门	1. 门洞口尺寸：M0924	樘	6	926.99	5561.94
25	010807001002	铝合金推拉窗	1. 窗洞口尺寸：C1212、C1512、C1520、C1621、C1512 2. 框、扇材质及规格：铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12空气+6透明玻璃	m ²	188.28	446.97	84155.51
26	010802001002	钢化夹胶玻璃门连窗	1. 门洞口尺寸：TLM1 2. 玻璃品种、厚度：8+12A+8钢化夹胶玻璃	m ²	112.9	503.01	56789.83
27	011102003002	块料楼地面	1. 8-14厚300*300防滑陶瓷地砖铺实拍平，水泥砂浆填缝 2. 25厚1:2水泥砂浆 3. 1.5聚氨酯防水涂料（另计） 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 20厚C10轻骨料混凝土填充找坡，坡向地漏 6. 0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材，用1.3厚专用粘结料满粘（另计） 7. 20厚1:3水泥砂浆找平	m ²	158.05	183.96	29074.88
本页小计							175582.16

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平江县天岳街道三阳中学 标段：平江县天岳街道三阳中学宿舍
宿舍维修改造项目 维修改造项目

第 5 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	011105003001	块料踢脚线	1. 8-10厚300*150面砖，水泥浆擦缝 2. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 17厚1:3水泥砂浆 4. 部位：办公室、宿舍	m	517.8	22.29	11541.76
29	011203003002	釉面砖内墙面	1. 4-5厚釉面砖，白水泥浆擦缝 2. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 15厚专用抹灰砂浆，分两次抹	m ²	561.1	126.22	70822.04
30	011404001002	墙面喷刷涂料（走廊、楼梯间）	1. 面刷环保漆	m ²	527.32	19.21	10129.82
31	011404001003	墙面喷刷涂料（宿舍、办公室）	1. 面刷乳胶漆二遍	m ²	1818.34	19.21	34930.31
32	011404001004	环保漆墙裙	1. 面刷涂料（环保漆） 2. 刷或滚底漆一遍 3. 刷专用界面剂一遍	m ²	356.35	21.44	7640.14
33	011404001005	压顶喷刷涂料	1. 刷固化剂一遍，环保漆二遍	m ²	30.36	19.21	583.22
34	011205004001	压顶内侧采用PVC软质防撞包角	1. 面层材料品种、规格：压顶内侧采用PVC软质防撞包角	m ²	14.42	52.51	757.19
35	011404002002	天棚喷刷涂料（楼梯间）	1. 面刷环保漆	m ²	98.48	19.21	1891.8
36	011404002003	天棚喷刷涂料（宿舍、办公室）	1. 面刷乳胶漆二遍	m ²	674.41	19.21	12955.42
本页小计							151251.7

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平江县天岳街道三阳中学 标段：平江县天岳街道三阳中学宿舍
宿舍维修改造项目 维修改造项目

第 6 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	011302001001	平面吊顶天棚	1. 300*300铝合金方形板 2. 配套金属龙骨	m ²	158.05	114.27	18060.37
38	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格：石英板	m ²	14.4	660.35	9509.04
39	011501004001	成品镜面柜	1. 名称：成品镜面柜 2. 规格、型号：1200mm高	套	24	68	1632
40	011501004002	洗手盆下一体落地柜	1. 名称：一体落地柜 2. 规格、型号：900mm高	套	24	300	7200
41	011505002002	不锈钢毛巾架	1. 配件名称：不锈钢毛巾架	个	24	44.91	1077.84
42	011505002003	不锈钢置物架	1. 配件名称：不锈钢置物架	个	24	40	960
		安装工程					79211.75
43	030413001001	防水防尘灯	1. 名称：防水防尘灯 2. 规格：72W	套	48	95.03	4561.44
44	030405015001	排气扇	1. 名称：排气扇	台	24	299.72	7193.28
45	030413013003	三联单控翘板式开关	1. 名称：三联单控翘板式开关 2. 规格：250V, 10A	套	24	31.49	755.76
46	030412001001	配管	1. 材质：PVC 2. 规格：DN16	m	330.11	7.36	2429.61
47	030412004001	配线	1. 规格：BV-2.5	m	990.34	3.59	3555.32
48	031001008001	PPR给水管	1. 材质：PPR 2. 规格：DN15 3. 连接形式：热熔连接	m	49.75	21.89	1089.03
49	031001008002	PPR给水管	1. 材质：PPR 2. 规格：DN20 3. 连接形式：热熔连接	m	184.42	24.99	4608.66
本页小计							62632.35

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平江县天岳街道三阳中学 标段：平江县天岳街道三阳中学宿舍
宿舍维修改造项目 维修改造项目

第 7 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	031001008003	PPR给水管	1. 材质:PPR 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接	m	61.73	29.1	1796.34
51	031001008004	PPR给水管	1. 材质:PPR 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接	m	80.67	35.83	2890.41
52	031001008005	UPVC排水管	1. 材质:UPVC 2. 规格:De75 3. 连接形式:粘接连接	m	39.67	43.28	1716.92
53	031001008006	UPVC排水管	1. 材质:UPVC 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接连接	m	195.38	59.18	11562.59
54	031003006002	蹲式大便器		组	24	323.02	7752.48
55	031003003002	台式洗脸盆	1. 类型:台式洗脸盆	组	24	623.57	14965.68
56	031003014001	地漏	1. 类型:地漏 2. 规格:DN100	个	24	89.39	2145.36
57	031003008001	成品淋浴器	1. 类型:成品淋浴器	组	24	91.52	2196.48
58	030901002001	消火栓钢管	1. 材质、规格:DN100	m	75.05	94.28	7075.71
59	030901010001	消防软卷盘	1. 附件材质、规格:消防软卷盘 2. 结算工程量按实	套	10	157.17	1571.7
60	030703005001	闸阀	螺纹闸阀DN100	个	2	672.49	1344.98
		2#宿舍楼					61991.8
		建筑工程					6138.57
61	010802001001	拆除原有门	1. 门洞口尺寸:M0921	m2	40.5	20.82	843.21
62	010807001001	拆除原有窗	1. 窗洞口尺寸:C0911、C1817、C2417	m2	70.28	18.52	1301.59
63	010609003001	拆除防盗网	1. 拆除防盗网	m2	92.7	20.57	1906.84
本页小计							59070.29

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：平江县天岳街道三阳中学 标段：平江县天岳街道三阳中学宿舍
宿舍维修改造项目 维修改造项目

第 9 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
		1#宿舍楼		24922.56	
		建筑工程		11016.86	
1	011601009001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	4265.6	详见明细表E.3.2
2	011601008001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1407.96	详见明细表E.3.2
3	011601007001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	2403.97	详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	2779.42	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	159.91	详见明细表E.3.2
		装饰装修工程		11143.29	
6	011601009002	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	4664.36	详见明细表E.3.2
7	011601008002	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	2073.05	详见明细表E.3.2
8	011601007002	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	960.68	详见明细表E.3.2
本页小计				18714.95	-

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：平江县天岳街道三阳中学 标段：平江县天岳街道三阳中学宿舍
宿舍维修改造项目 维修改造项目

第 10 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
9	011601006002	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	2793.56	详见明细表E. 3. 2
10	011601010002	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	651.64	详见明细表E. 3. 2
		安装工程		2762.41	
11	031401009001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	1188.64	详见明细表E. 3. 2
12	031401011001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	256.15	详见明细表E. 3. 2
13	031401010001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	323.56	详见明细表E. 3. 2
14	031401012001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	867.32	详见明细表E. 3. 2
本页小计				6080.87	-

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：平江县天岳街道三阳中学 标段：平江县天岳街道三阳中学宿舍
宿舍维修改造项目 维修改造项目

第 11 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
15	031401021001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	126.74	详见明细表E.3.2
		2#宿舍楼		1751.55	
		建筑工程		901.06	
16	011601009001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	350.16	详见明细表E.3.2
17	011601008001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	115.58	详见明细表E.3.2
18	011601007001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	197.34	详见明细表E.3.2
19	011601006001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	228.16	详见明细表E.3.2
20	011601010001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	9.82	详见明细表E.3.2
		装饰装修工程		850.49	
21	011601009002	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	338.38	详见明细表E.3.2
本页小计				1366.18	-

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：平江县天岳街道三阳中学 标段：平江县天岳街道三阳中学宿舍
宿舍维修改造项目 维修改造项目

第 12 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
22	011601008002	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	150.39	详见明细表E.3.2
23	011601007002	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	69.69	详见明细表E.3.2
24	011601006002	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	202.66	详见明细表E.3.2
25	011601010002	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	89.37	详见明细表E.3.2
本页小计				512.11	-
合计				26674.11	-

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：平江县天岳街道三阳中学 标段：平江县天岳街道三阳中学宿舍
宿舍维修改造项目 维修改造项目

第 13 页 共 66 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
	1#宿舍楼				
	建筑工程				
1	暂列金额	0	0	0	详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0	0	0	详见本标准表E.4.3
3	计日工	0	0	0	详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0	0	0	详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0	0	0	
	装饰装修工程				
1	暂列金额	0	0	0	详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0	0	0	详见本标准表E.4.3
3	计日工	0	0	0	详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0	0	0	详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0	0	0	
	安装工程				
1	暂列金额	0	0	0	详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0	0	0	详见本标准表E.4.3
3	计日工	0	0	0	详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0	0	0	详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0	0	0	
	2#宿舍楼				
	建筑工程				
1	暂列金额	0	0	0	详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0	0	0	详见本标准表E.4.3
3	计日工	0	0	0	详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0	0	0	详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0	0	0	
	装饰装修工程				
1	暂列金额	0	0	0	详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0	0	0	详见本标准表E.4.3
3	计日工	0	0	0	详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0	0	0	详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0	0	0	
	合计	0	0	0	-

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：平江县天岳街道三阳中学宿舍 标段：平江县天岳街道三阳中学宿舍
维修改造项目 维修改造项目

第 14 页 共 66 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	00000010	综合人工	工日	33.84	100	3384	
2	00010160	其他材料费	元	62.4	1	62.4	
3	01030100003	冷拔低碳钢丝 $\Phi 1.6$	kg	0.891	3.49	3.11	
4	01050100005	钢丝绳 $\Phi 12$	kg	4.243	4.33	18.37	
5	01150300001	六角空心钢	kg	3.971	4.27	16.96	
6	01210100002	热轧等边角钢 40×3	kg	350.149	3.48	1218.52	
7	01230100002@1	热轧槽钢 16A	kg	1234.094	3.25	4010.81	
8	01290100003	热轧钢板 综合	kg	137.122	3.55	486.78	
9	01291100010@1	1.2mm铝合金板包套 岳阳信息价2026年第1期	m ²	36.115	106.11	3832.16	
10	02010100002	橡胶板 1mm~3mm	kg	0.312	3.6	1.12	
11	02010300003	石棉橡胶板 $\delta 0.8\text{mm}\sim 6\text{mm}$	kg	0.052	7.45	0.39	
12	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	214.752	0.46	98.79	
13	02191100002	塑料胀管 $\Phi 6\sim 8$	个	100.8	0.31	31.25	
14	03010300013	沉头木螺钉 L32	个	655.2	0.03	19.66	
15	03010300024	木螺钉 m2mm~4mm $\times$ M6mm~65mm	十个	24.96	0.62	15.48	
16	03010300030	自攻螺钉	个	241.151	0.03	7.23	
17	03010500229	螺栓 综合	套	12.936	0.53	6.86	
18	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	31.61	0.53	16.75	
19	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6~8 $\times$ 150	套	97.92	0.34	33.29	
20	03010700007	膨胀螺栓 M6~12 $\times$ 50~120	套	271.92	0.58	157.71	
21	03010700012	膨胀螺栓 M8 $\times$ 55	套	205.465	0.27	55.48	
22	03010700016	膨胀螺栓 M8 $\times$ 80	套	133.528	0.39	52.08	
23	03030900004	不锈钢合页	个	104	7.08	736.32	
24	03071900001	角阀(带铜活)	个	72.72	31.58	2296.5	
25	03072300002	大便器排水接头	个	24.24	15.93	386.14	
26	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	25.2	0.98	24.7	
27	03110100006	尼龙砂轮片 $\Phi 400$	片	2.14	28.71	61.44	
28	03110700003	水砂纸	张	26	1.15	29.9	
29	03110700006	砂布 006-4#	张	21.976	0.88	19.34	
30	03110700008	铁砂布	张	8.109	0.87	7.05	
31	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	4.477	26.55	118.86	
32	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	56.002	6	336.01	
本页小计			元	-	-	17545.46	

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：平江县天岳街道三阳中学宿舍 标段：平江县天岳街道三阳中学宿舍
维修改造项目 维修改造项目

第 15 页 共 66 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
33	03130200008	焊丝 $\Phi 3.2$	kg	3.917	7.7	30.16	
34	03130600008	合金钢钻头	个	1.027	4.42	4.54	
35	03130600011	合金钢钻头 $\Phi 10$	个	173.75	12.45	2163.19	
36	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.197	30.27	5.96	
37	03130600017	冲击钻头 $\Phi 6\sim 12$	个	0.72	6.5	4.68	
38	03130600019	冲击钻头 $\Phi 8\sim 16$	个	2.904	9.06	26.31	
39	03130700001	锯条 综合	根	56.404	0.61	34.41	
40	03130700007	石料切割锯片	片	6.283	35.56	223.42	
41	03210100026	射钉	个	240.236	0.06	14.41	
42	03210500010	钢板网 厚0.8mm 菱形10mm $\times$ 20mm	m ²	19.243	9.11	175.3	
43	03210700014	镀锌铁丝 $\Phi 0.7\sim 1.2$	kg	0.999	5.36	5.35	
44	03210700017	镀锌铁丝 $\Phi 1.4\sim 2.5$	kg	0.825	5.36	4.42	
45	03210900010	金属结构铁件	kg	9.5	5.91	56.15	
46	03211300003	吊装夹具	套	0.026	106.19	2.76	
47	04010100001	普通硅酸盐水泥(P $\cdot$ O) 42.5级	kg	3631.752	0.36	1307.43	
48	04010400001	白水泥	kg	138.641	0.566	78.47	
49	04030400001	粗净砂	m ³	8.774	239	2096.99	
50	04030500001	中净砂(过筛)	m ³	0.216	239	51.62	
51	04070100002	炉渣	m ³	5.064	53.03	268.54	
52	04090100002	生石灰	kg	463.608	0.369	171.07	
53	04090100003	石灰膏	m ³	0.444	314.91	139.82	
54	04130100006	标准砖 240 $\times$ 115 $\times$ 53	m ³	5.192	278.76	1447.32	
55	04131100001	多孔粉煤灰砖 240 $\times$ 115 $\times$ 53	千块	0.384	508.3	195.19	
56	05030100002	杉木锯材	m ³	0.554	1830.53	1014.11	
57	05030700001	模板木材 松木	m ³	0.228	1111.06	253.32	
58	05030700002	木材、方材、板材	m ³	0.016	1620	25.92	
59	06010100002@1	6中透光Low-E+12空气+6透明玻璃 岳阳信息价2026年第1期	m ²	66.766	141.51	9448.06	
60	06010100002@2	6中透光Low-E+12空气+6透明玻璃 岳阳信息价2026年第1期	m ²	178.866	141.51	25311.33	
61	06010100003@1	8+12A+8钢化夹胶玻璃 岳阳信息价 2026年第1期	m ²	108.384	135.19	14652.43	
62	07010200004	釉面内墙砖 300 $\times$ 300	m ²	583.544	36.75	21445.24	
63	07050100001	陶瓷地砖 300 $\times$ 300 岳阳信息价	m ²	162.005	35	5670.18	
本页小计			元	-	-	86328.10	

表E. 12. 1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：平江县天岳街道三阳中学宿舍 标段：平江县天岳街道三阳中学宿舍
维修改造项目 维修改造项目

第 16 页 共 66 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
		2026年第1期					
64	08010000007@1	石英板 送审	m2	15.62	184.58	2883.14	
65	09050200001	铝扣板 300×300 长沙县财评2026年价格*1.1	m2	161.211	37.4	6029.29	
66	09150100002@1	PVC软质防撞包角	m2	15.862	29.81	472.85	
67	10030300001	铝合金龙骨不上人型(平面) 300×300	m2	160.421	17.06	2736.78	
68	10170100004	吊筋	kg	37.458	4.17	156.2	
69	11010200002@1	单扇平开钢木门(钢板厚0.7mm) 900*2100 长沙县财评2026年价格*1.1	樘	15	696.465	10446.98	
70	11010200002@4	单扇平开钢木门(钢板厚0.7mm) 900*2100 长沙县财评2026年价格*1.1	樘	7	696.465	4875.26	
71	11010200002@5	单扇平开钢木门(钢板厚0.7mm) 900*3000 长沙县财评2026年价格*1.1	樘	24	994.95	23878.8	
72	11010200002@6	单扇平开钢木门(钢板厚0.7mm) 900*2400 长沙县财评2026年价格*1.1	樘	6	795.96	4775.76	
73	11090100001@1	不锈钢防盗网 长沙县财评2026年价格*1.1	m2	92.701	50	4635.05	
74	11090100005	铝合金推拉窗 不含玻璃 岳阳信息价2026年第1期	m2	258.56	233.41	60350.49	
75	11090300002	铝合金推拉门 不含玻璃 岳阳信息价2026年第1期	m2	112.9	292.69	33044.7	
76	12050300001@1	面砖踢脚线 150mm	m	528.156	7.24	3823.85	
77	13010900010	环氧富锌底漆	kg	1.371	17.09	23.43	
78	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.161	10.2	1.64	
79	13030300005@1	乳胶漆	kg	588.788	14.01	8248.92	
80	13030300005@2	环保漆	kg	239.155	14.01	3350.56	
81	13031100004	丙烯酸JS防水涂料 岳阳信息价2026年第1期	kg	53.738	13.95	749.65	
82	13031100009	聚合物水泥基防水涂料 岳阳信息价2026年第1期	kg	317.858	13.38	4252.94	
83	13031100017	双组分聚氨酯防水涂料	kg	297.616	16	4761.86	
84	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	15.285	13.39	204.67	
85	13050300005	酚醛防锈漆 C53-1	kg	0.197	13.39	2.64	
本页小计			元	-	-	179705.46	

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：平江县天岳街道三阳中学宿舍 标段：平江县天岳街道三阳中学宿舍
维修改造项目 维修改造项目

第 17 页 共 66 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
86	13332300001@1	聚乙烯丙纶复合卷材 0.7mm厚 岳阳信息价2026年第1期	m2	-132.71	6.79	-1240.6	
87	13333100004	聚乙烯丙纶复合卷材 0.7mm厚 岳阳信息价2026年第1期	m2	363.524	6.79	2468.33	
88	13350500003	嵌缝膏	kg	0.281	5.9	1.66	
89	14030300001	机油	kg	0.831	9.92	8.24	
90	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.189	8.05	1.52	
91	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	1.406	9.12	12.82	
92	14311500001	丙酮	kg	7.102	6.31	44.81	
93	14352300008	稀释剂	kg	0.11	19.39	2.13	
94	14390700001	乙炔气	kg	1.483	14.16	21	
95	14390900001	氧气	m3	3.43	4.85	16.64	
96	14391900005	二氧化碳气体	m3	2.59	3.4	8.81	
97	14410000001	FL-15胶黏剂 综合	kg	-31.611	18.31	-578.8	
98	14410000004	玻璃胶 350g	支	201.774	8.85	1785.7	
99	14410000011	建筑胶	kg	189.871	1.93	366.45	
100	14410000013	胶粘剂	kg	0.132	3.98	0.53	
101	14410000031	粘接剂	kg	4.674	14.06	65.72	
102	14410000033	防水密封胶	支	16.8	7.05	118.44	
103	17010500018	焊接钢管 DN100	m	2.424	33.51	81.23	
104	17190300003	金属软管 DN15(L=500mm)	根	72.72	2.085	151.62	
105	17270300003	高压橡胶管 D25	m	0.59	11.06	6.53	
106	18010100018	镀锌玛钢六角内接头 DN100	个	1.616	32.38	52.33	
107	18010100027	镀锌玛钢活接头 DN100	个	2.02	28.36	57.29	
108	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	1.984	2.78	5.52	
109	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	9.769	3.7	36.15	
110	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	72.72	5.2	378.14	
111	18250700006	塑料管卡 75	个	13.091	0.32	4.19	
112	18250700007	塑料管卡 110	个	64.475	0.5	32.24	
113	21310900002	不锈钢毛巾架 送审	个	24.24	30.83	747.32	
114	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	48.888	1.41	68.93	
115	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	14.64	2.29	33.53	
本页小计			元	-	-	4758.42	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：平江县天岳街道三阳中学宿舍 标段：平江县天岳街道三阳中学宿舍
维修改造项目 维修改造项目

第 18 页 共 66 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
116	29091100001	瓷接头 双位	个	24.72	0.6	14.83	
117	34020500002	密封油膏	kg	176.405	3.81	672.1	
118	34110100002	水	t	28.558	5	142.79	
119	34110200001	电	kW·h	4.272	0.69	2.95	
120	35130300001	千斤顶	台	0.026	1097.39	28.53	
121	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m ³	3.193	372.527	1189.48	
122	80010100006	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m ³	1.046	384.851	402.55	
123	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m ³	12.098	390.89	4728.99	
124	80010200005	聚合物水泥基K11灰浆	kg	474.162	6.5	3082.05	
125	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m ³	1.503	361.632	543.53	
126	80090300002	干混界面砂浆 DIT M10	m ³	0.403	1.06	0.43	
127	88010500001	其他材料费	元	9224.519	1	9224.52	
128	BCCLF0	成品镜面柜 送审	套	24	68	1632	
129	BCCLF0	消防软卷盘 岳阳信息价2026年第1期	套	10	157.17	1571.7	
130	BCCLF1	原有铁门表面清扫, 打磨除锈	m ²	9	10	90	
131	BCCLF1@1	洗手盆下落地柜, 立面2.2*0.9m	套	24	300	7200	
132	BCCLF3	不锈钢置物架	个	24	40	960	
133	BCCLF3	楼梯扶手维修, 打磨除锈	m	91.71	10	917.1	
134	BCCLF6@1	拆除原有空调清洗干净后安装	台	30	100	3000	
135	H00001	人工费	元	221205.48	0.92	203509.04	人工系数:0.92;
136	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m ³ /min) 3 小	台班	2.359	250.15	590.1	
137	J12-9	组合烘箱 小	台班	0.918	122.02	112.01	
138	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	4.168	12.23	50.97	
139	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.369	2076.68	766.29	
140	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.303	1396.42	423.12	
141	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.517	565.92	292.58	
142	J3-55	门式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.194	828.03	160.64	
143	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	1.037	818.59	848.88	
144	J4-32	轨道平车 装载质量(t) 10 中	台班	0.31	70.15	21.75	
145	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.043	483.08	20.77	
本页小计			元	-	-	242199.70	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：平江县天岳街道三阳中学宿舍 标段：平江县天岳街道三阳中学宿舍
维修改造项目 维修改造项目

第 19 页 共 66 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
146	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	5.568	169.99	946.5	
147	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	4.152	220.33	914.81	
148	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	11.456	47.35	542.44	
149	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小	台班	0.551	40.48	22.3	
150	J7-124	电锤 520W 小	台班	62.526	8.42	526.47	
151	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.142	31.63	4.49	
152	J7-40	螺栓套丝机 直径(mm) 39 小	台班	1.876	27.83	52.21	
153	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.116	351.13	40.73	
154	J7-57	刨边机 加工长度(mm) 9000 大	台班	0.142	761.29	108.1	
155	J7-77	管子切断套丝机 管径(mm) 159 小	台班	0.158	24	3.79	
156	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.026	274.56	7.14	
157	J7-79	型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小	台班	0.026	221.63	5.76	
158	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小	台班	0.045	22.81	1.03	
159	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.398	85.28	33.94	
160	J9-25	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小	台班	7.825	40.17	314.33	
161	J9-35	二氧化碳气体保护焊机 电流(A) 500 小	台班	0.398	127.58	50.78	
162	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	7.405	118.15	874.9	
163	JX001	其他机械费	元	226.202	1	226.2	
164	JXFTZ	机械费调整	元	0.007	1	0.01	
165	WJJ030703@1	冷热水混合龙头(单柄式) DN15, 送审	个	24.24	110.58	2680.46	
166	WJJ030720@1	地漏 DN100 铸铁	个	24.24	19.9	482.38	
167	WJJ030736@1	不锈钢冲洗弯管 DN32	根	24.24	14.92	361.66	
168	WJJ170301@1	镀锌钢管 DN100 岳阳信息价2026年第1期	m	76.551	36.327	2780.87	
169	WJJ172567@1	PPR给水管 DN15	m	50.546	2.66	134.45	
170	WJJ172567@2	PPR给水管 DN20	m	187.371	3.4	637.06	
171	WJJ172567@3	PPR给水管 DN25	m	62.718	5.15	323	
172	WJJ172567@4	PPR给水管 DN32	m	81.961	8.26	677	
173	WJJ172568@1	UPVC排水管 De75	m	38.877	7.6	295.47	
174	WJJ172568@2	UPVC排水管 De110	m	185.611	14.1	2617.12	
175	WJJ172577@1	PVC-16	m	349.917	1.2	419.9	
本页小计			元	-	-	16085.30	

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：1#宿舍楼建筑工程

标段：平江县天岳街道三阳中学宿舍维修改造项目

第 21 页 共 66 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		99941.15
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			99941.15
1.1.1	人工费			47608.42
1.1.2	材料费			25655.98
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			4538.33
1.1.4	管理费		25.64	13361.95
1.1.5	利润		16.81	8776.43
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			11016.86
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	4265.60
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	9986.22
单位工程建安造价		1+2+3+4		120944.23

表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称: 1#宿舍楼建筑工程

标段：平江县天岳街道三阳中学宿舍维修改造项目

第 22 页 共 66 页

[illegible]

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 建筑工程

标段: 平江县天岳街道三阳中学宿舍
维修改造项目

第 28 页 共 66 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	00000010	综合人工	工日	33.84	100	3384	
2	H00001	人工费	元	48065.143	0.92	44219.93	人工系数:0.92;
3	00010160	其他材料费	元	62.4	1	62.4	
4	01050100005	钢丝绳 Φ12	kg	4.243	4.33	18.37	
5	01150300001	六角空心钢	kg	3.971	4.27	16.96	
6	01230100002@1	热轧槽钢 16A	kg	1234.094	3.25	4010.81	
7	01290100003	热轧钢板 综合	kg	137.122	3.55	486.78	
8	03010500229	螺栓 综合	套	12.936	0.53	6.86	
9	03110700006	砂布 006-4#	张	20.176	0.88	17.75	
10	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	4.477	26.55	118.86	
11	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	46.57	6	279.42	
12	03130200008	焊丝 Φ3.2	kg	3.917	7.7	30.16	
13	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.197	30.27	5.96	
14	03210900010	金属结构铁件	kg	9.5	5.91	56.15	
15	03211300003	吊装夹具	套	0.026	106.19	2.76	
16	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	5.192	278.76	1447.32	
17	05030100002	杉木锯材	m3	0.016	1830.53	29.29	
18	13010900010	环氧富锌底漆	kg	1.371	17.09	23.43	
19	13031100004	丙烯酸JS防水涂料 岳阳信息价2026年第1期	kg	53.738	13.95	749.65	
20	13031100009	聚合物水泥基防水涂料 岳阳信息价2026年第1期	kg	317.858	13.38	4252.94	
21	13031100017	双组分聚氨酯防水涂料	kg	297.616	16	4761.86	
22	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	12.348	13.39	165.34	
23	13332300001@1	聚乙烯丙纶复合卷材 0.7mm厚 岳阳信息价2026年第1期	m2	-182.71	6.79	-1240.6	
24	13333100004	聚乙烯丙纶复合卷材 0.7mm厚 岳阳信息价2026年第1期	m2	363.524	6.79	2468.33	
25	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	1.291	9.12	11.77	
26	14352300008	稀释剂	kg	0.11	19.39	2.13	
27	14391900005	二氧化碳气体	m3	2.59	3.4	8.81	
28	14410000001	FL-15胶黏剂 综合	kg	-31.611	18.31	-578.8	
29	17270300003	高压橡胶管 D25	m	0.59	11.06	6.53	
本页小计			元	-	-	64825.17	

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 建筑工程

标段: 平江县天岳街道三阳中学宿舍
维修改造项目

第 29 页 共 66 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	34110100002	水	t	2.02	5	10.1	
31	35130300001	千斤顶	台	0.026	1097.39	28.53	
32	80010200005	聚合物水泥基K11灰浆	kg	474.162	6.5	3082.05	
33	88010500001	其他材料费	元	764.753	1	764.75	
34	BCCLF1	原有铁门表面清扫, 打磨除锈	m2	9	10	90	
35	BCCLF3	楼梯扶手维修, 打磨除锈	m	91.71	10	917.1	
36	BCCLF6@1	拆除原有空调清洗干净后安装	台	30	100	3000	
37	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	1.503	361.632	543.53	
38	JX001	其他机械费	元	226.202	1	226.2	
39	JXFTZ	机械费调整	元	0.005	1	0.01	
40	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	2.359	250.15	590.1	
41	J12-9	组合烘箱 小	台班	0.918	122.02	112.01	
42	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	4.168	12.23	50.97	
43	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.283	2076.68	587.7	
44	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.303	1396.42	423.12	
45	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.517	565.92	292.58	
46	J3-55	门式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.194	828.03	160.64	
47	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.794	818.59	649.96	
48	J4-32	轨道平车 装载质量(t) 10 中	台班	0.31	70.15	21.75	
49	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.033	483.08	15.94	
50	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	4.266	169.99	725.18	
51	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.15	220.33	33.05	
52	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.142	31.63	4.49	
53	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×25 00 中	台班	0.116	351.13	40.73	
54	J7-57	刨边机 加工长度(mm) 9000 大	台班	0.142	761.29	108.1	
55	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.026	274.56	7.14	
56	J7-79	型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60 ×800 小	台班	0.026	221.63	5.76	
本页小计			元	-	-	12491.49	

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：1#宿舍楼装饰装
修工程

标段：平江县天岳街道三阳中学宿舍维修改造项目

第 31 页 共 66 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		407277.00
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			407277.00
1.1.1	人工费			124216.26
1.1.2	材料费			244126.72
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			2189.17
1.1.4	管理费		15.15	19156.38
1.1.5	利润		13.91	17588.49
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			11143.29
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	4664.36
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	37657.83
单位工程建安造价		1+2+3+4		456078.12

表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称: 1#宿舍楼装饰装修工程

标段：平江县天岳街道三阳中学宿舍维修改造项目

第 32 页 共 66 页

[illegible]

表E. 12. 1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰装修工程

标段：平江县天岳街道三阳中学宿舍
维修改造项目

第 38 页 共 66 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	H00001	人工费	元	135011.528	0.92	124210.61	人工系数:0.92;
2	01210100002	热轧等边角钢 40×3	kg	350.149	3.48	1218.52	
3	01291100010@1	1.2mm铝合金板包套 岳阳信息价2026年第1期	m2	36.115	106.11	3832.16	
4	03010300013	沉头木螺钉 L32	个	466.2	0.03	13.99	
5	03010300030	自攻螺钉	个	241.151	0.03	7.23	
6	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	31.61	0.53	16.75	
7	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	205.465	0.27	55.48	
8	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	133.528	0.39	52.08	
9	03030900004	不锈钢合页	个	74	7.08	523.92	
10	03110700003	水砂纸	张	18.5	1.15	21.28	
11	03110700006	砂布 006-4#	张	1.8	0.88	1.58	
12	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	9.432	6	56.59	
13	03130600008	合金钢钻头	个	1.027	4.42	4.54	
14	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	120.339	12.45	1498.22	
15	03130700007	石料切割锯片	片	6.283	35.56	223.42	
16	03210100026	射钉	个	240.236	0.06	14.41	
17	03210500010	钢板网 厚0.8mm 菱形10mm×20mm	m2	19.243	9.11	175.3	
18	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	3614.952	0.36	1301.38	
19	04010400001	白水泥	kg	138.641	0.566	78.47	
20	04030400001	粗净砂	m3	8.774	239	2096.99	
21	04070100002	炉渣	m3	5.064	53.03	268.54	
22	04090100002	生石灰	kg	463.608	0.369	171.07	
23	05030100002	杉木锯材	m3	0.538	1830.53	984.83	
24	05030700001	模板木材 松木	m3	0.228	1111.06	253.32	
25	05030700002	木材、方材、板材	m3	0.011	1620	17.82	
26	06010100002@2	6中透光Low-E+12空气+6透明玻璃 岳阳信息价2026年第1期	m2	178.866	141.51	25311.33	
27	06010100003@1	8+12A+8钢化夹胶玻璃 岳阳信息价2026年第1期	m2	108.384	135.19	14652.43	
28	07010200004	釉面内墙砖 300×300	m2	583.544	36.75	21445.24	
29	07050100001	陶瓷地砖 300×300 岳阳信息价2026年第1期	m2	162.005	35	5670.18	
本页小计			元	-	-	204177.68	

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰装修工程

标段：平江县天岳街道三阳中学宿舍
维修改造项目

第 39 页 共 66 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	08010000007@1	石英板 送审	m2	15.62	184.58	2883.14	
31	09050200001	铝扣板 300×300 长沙县财评2026年价格*1.1	m2	161.211	37.4	6029.29	
32	09150100002@1	PVC软质防撞包角	m2	15.862	29.81	472.85	
33	10030300001	铝合金龙骨不上人型(平面) 300×300	m2	160.421	17.06	2736.78	
34	10170100004	吊筋	kg	37.458	4.17	156.2	
35	11010200002@4	单扇平开钢木门(钢板厚0.7mm) 900*2100 长沙县财评2026年价格*1.1	樘	7	696.465	4875.26	
36	11010200002@5	单扇平开钢木门(钢板厚0.7mm) 900*3000 长沙县财评2026年价格*1.1	樘	24	994.95	23878.8	
37	11010200002@6	单扇平开钢木门(钢板厚0.7mm) 900*2400 长沙县财评2026年价格*1.1	樘	6	795.96	4775.76	
38	11090100005	铝合金推拉窗 不含玻璃 岳阳信息价2026年第1期	m2	188.28	233.41	43946.43	
39	11090300002	铝合金推拉门 不含玻璃 岳阳信息价2026年第1期	m2	112.9	292.69	33044.7	
40	12050300001@1	面砖踢脚线 150mm	m	528.156	7.24	3823.85	
41	13030300005@1	乳胶漆	kg	588.788	14.01	8248.92	
42	13030300005@2	环保漆	kg	239.155	14.01	3350.56	
43	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	2.937	13.39	39.33	
44	13350500003	嵌缝膏	kg	0.281	5.9	1.66	
45	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.189	8.05	1.52	
46	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	0.115	9.12	1.05	
47	14410000004	玻璃胶 350g	支	168.742	8.85	1493.37	
48	14410000011	建筑胶	kg	189.871	1.93	366.45	
49	21310900002	不锈钢毛巾架 送审	个	24.24	30.83	747.32	
50	34020500002	密封油膏	kg	98.264	3.81	374.39	
51	34110100002	水	t	19.176	5	95.88	
52	80090300002	干混界面砂浆 DIT M10	m3	0.403	1.06	0.43	
53	88010500001	其他材料费	元	6714.487	1	6714.49	
本页小计			元	-	-	148058.43	

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 装饰装修工程

标段: 平江县天岳街道三阳中学宿舍
维修改造项目

第 40 页 共 66 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
54	BCCLF0	成品镜面柜 送审	套	24	68	1632	
55	BCCLF1@1	洗手盆下落地柜, 立面2.2*0.9m	套	24	300	7200	
56	BCCLF3	不锈钢置物架	个	24	40	960	
57	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m ³	3.193	372.527	1189.48	
58	80010100006	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m ³	1.046	384.851	402.55	
59	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m ³	12.098	390.89	4728.99	
60	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	4.002	220.33	881.76	
61	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	11.456	47.35	542.44	
62	J7-124	电锤 520W 小	台班	34.399	8.42	289.64	
63	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	4.042	118.15	477.56	
本页小计			元	-	-	18304.42	
本页合计			元	-	-	370540.53	

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：1#宿舍楼安装工程

标段：平江县天岳街道三阳中学宿舍维修改造项目

第 41 页 共 66 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		79211.75
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			79211.75
1.1.1	人工费			22469.49
1.1.2	材料费			44626.95
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			393.76
1.1.4	管理费		32.16	7231.00
1.1.5	利润		20	4490.56
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			2762.41
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	1188.64
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	7377.67
单位工程建安造价		1+2+3+4		89351.83

表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称: 1#宿舍楼安装工程

标段：平江县天岳街道三阳中学宿舍维修改造项目

第 42 页 共 66 页

[illegible]

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 1#宿舍楼安装工程

标段：平江县天岳街道三阳中学宿舍维修改造项目

第 43 页 共 66 页

[illegible]

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 1#宿舍楼安装工程

标段: 平江县天岳街道三阳中学宿舍维修改造项目

第 48 页 共 66 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	24423.132	0.92	22469.28	人工系数:0.92;
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 $\Phi 1.6$	kg	0.891	3.49	3.11	
3	02010100002	橡胶板 1mm~3mm	kg	0.312	3.6	1.12	
4	02010300003	石棉橡胶板 $\delta 0.8\text{mm}\sim 6\text{mm}$	kg	0.052	7.45	0.39	
5	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	214.752	0.46	98.79	
6	02191100002	塑料胀管 $\Phi 6\sim 8$	个	100.8	0.31	31.25	
7	03010300024	木螺钉 m2mm~4mm $\times$ M6mm~65mm	十个	24.96	0.62	15.48	
8	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6~8 $\times$ 150	套	97.92	0.34	33.29	
9	03010700007	膨胀螺栓 M6~12 $\times$ 50~120	套	271.92	0.58	157.71	
10	03071900001	角阀(带铜活)	个	72.72	31.58	2296.5	
11	03072300002	大便器排水接头	个	24.24	15.93	386.14	
12	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	25.2	0.98	24.7	
13	03110100006	尼龙砂轮片 $\Phi 400$	片	2.14	28.71	61.44	
14	03110700008	铁砂布	张	8.109	0.87	7.05	
15	03130600017	冲击钻头 $\Phi 6\sim 12$	个	0.72	6.5	4.68	
16	03130600019	冲击钻头 $\Phi 8\sim 16$	个	2.904	9.06	26.31	
17	03130700001	锯条 综合	根	56.404	0.61	34.41	
18	03210700014	镀锌铁丝 $\Phi 0.7\sim 1.2$	kg	0.999	5.36	5.35	
19	03210700017	镀锌铁丝 $\Phi 1.4\sim 2.5$	kg	0.825	5.36	4.42	
20	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	16.8	0.36	6.05	
21	04030500001	中净砂(过筛)	m ³	0.216	239	51.62	
22	04090100003	石灰膏	m ³	0.444	314.91	139.82	
23	04131100001	多孔粉煤灰砖 240 $\times$ 115 $\times$ 53	千块	0.384	508.3	195.19	
24	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.161	10.2	1.64	
25	13050300005	酚醛防锈漆 C53-1	kg	0.197	13.39	2.64	
26	14030300001	机油	kg	0.831	9.92	8.24	
27	14311500001	丙酮	kg	7.102	6.31	44.81	
28	14410000013	胶粘剂	kg	0.132	3.98	0.53	
29	14410000031	粘接剂	kg	4.674	14.06	65.72	
30	14410000033	防水密封胶	支	16.8	7.05	118.44	
本页小计			元	-	-	26296.12	

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 1#宿舍楼安装工程

标段: 平江县天岳街道三阳中学宿舍维修改造项目

第 49 页 共 66 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
31	17010500018	焊接钢管 DN100	m	2.424	33.51	81.23	
32	17190300003	金属软管 DN15(L=500mm)	根	72.72	2.085	151.62	
33	18010100018	镀锌玛钢六角内接头 DN100	个	1.616	32.38	52.33	
34	18010100027	镀锌玛钢活接头 DN100	个	2.02	28.36	57.29	
35	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	1.984	2.78	5.52	
36	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	9.769	3.7	36.15	
37	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	72.72	5.2	378.14	
38	18250700006	塑料管卡 75	个	13.091	0.32	4.19	
39	18250700007	塑料管卡 110	个	64.475	0.5	32.24	
40	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5 mm ²	m	48.888	1.41	68.93	
41	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5 mm ²	m	14.64	2.29	33.53	
42	29091100001	瓷接头 双位	个	24.72	0.6	14.83	
43	34110100002	水	t	6.962	5	34.81	
44	34110200001	电	kW·h	4.272	0.69	2.95	
45	88010500001	其他材料费	元	150.895	1	150.9	
46	BCCLF0	消防软管卷盘 岳阳信息价2026年第1期	套	10	157.17	1571.7	
47	WJJ030703@1	冷热水混合龙头(单柄式) DN15, 送审	个	24.24	110.58	2680.46	
48	WJJ030720@1	地漏 DN100 铸铁	个	24.24	19.9	482.38	
49	WJJ030736@1	不锈钢冲洗弯管 DN32	根	24.24	14.92	361.66	
50	WJJ170301@1	镀锌钢管 DN100 岳阳信息价2026年第1期	m	76.551	36.327	2780.87	
51	WJJ172567@1	PPR给水管 DN15	m	50.546	2.66	134.45	
52	WJJ172567@2	PPR给水管 DN20	m	187.371	3.4	637.06	
53	WJJ172567@3	PPR给水管 DN25	m	62.718	5.15	323	
54	WJJ172567@4	PPR给水管 DN32	m	81.961	8.26	677	
55	WJJ172568@1	UPVC排水管 De75	m	38.877	7.6	295.47	
56	WJJ172568@2	UPVC排水管 De110	m	185.611	14.1	2617.12	
57	WJJ172577@1	PVC-16	m	349.917	1.2	419.9	
58	WJJ180926@1	塑料排水管粘接管件 De75, 粘接	个	35.108	5.67	199.06	
本页小计			元	-	-	14284.79	

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 1#宿舍楼安装工程

标段: 平江县天岳街道三阳中学宿舍维修改造项目

第 50 页 共 66 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
59	WJJ180926@2	塑料排水管粘接管件 De110, 粘接	个	225.859	9.64	2177.28	
60	WJJ180956@1	室内塑料给水管热熔管件 De20, 热熔	个	75.62	0.58	43.86	
61	WJJ180956@2	室内塑料给水管热熔管件 De25, 热熔	个	225.915	0.85	192.03	
62	WJJ180956@3	室内塑料给水管热熔管件 De32, 热熔	个	66.73	1.49	99.43	
63	WJJ180956@4	室内塑料给水管热熔管件 De40, 热熔	个	71.554	2.6	186.04	
64	WJJ181110	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	48.48	0.95	46.06	
65	WJJ181505@1	镀锌钢管接头零件 DN100	个	38.951	17.68	688.65	
66	WJJ190025@1	闸阀 DN100	个	2.02	439	886.78	
67	WJJ210501@1	成品淋浴器(普通莲蓬头)	套	24.24	59.23	1435.74	
68	WJJ210902@1	台式洗脸盆	个	24.24	230.09	5577.38	
69	WJJ210903@1	洗脸盆排水附件	套	24.24	49.04	1188.73	
70	WJJ210905@1	洗脸盆托架	套	24.24	33.63	815.19	
71	WJJ211501@1	蹲式大便器	个	24.24	93.55	2267.65	
72	WJJ252102@2	防水防尘灯(LED吸顶灯) 岳阳信息价2026年第1期	个	48.48	59.21	2870.5	
73	WJJ260501@4	三联单控翘板式开关 10A, 220/250V	只	24.48	16.11	394.37	
74	WJJ280304@1	BV-2.5	m	1148.794	2.29	2630.74	
75	WJJ290613@1	套接管	m	3.07	1.77	5.43	
76	WJJ503501@1	排气扇	台	24	208.67	5008.08	
77	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小	台班	0.551	40.48	22.3	
78	J7-40	螺栓套丝机 直径(mm) 39 小	台班	1.876	27.83	52.21	
79	J7-77	管子切断套丝机 管径(mm) 159 小	台班	0.158	24	3.79	
80	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小	台班	0.045	22.81	1.03	
81	J9-25	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小	台班	7.825	40.17	314.33	
本页小计			元	-	-	26907.6	
本页合计			元	-	-	67488.51	

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：2#宿舍楼建筑工程

标段：平江县天岳街道三阳中学宿舍维修改造项目

第 51 页 共 66 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		6138.57
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			6138.57
1.1.1	人工费			3676.48
1.1.2	材料费			40.13
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			604.15
1.1.4	管理费		25.64	1097.66
1.1.5	利润		16.81	720.16
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			901.06
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	350.16
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	633.57
单位工程建安造价		1+2+3+4		7673.2

表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称: 2#宿舍楼建筑工程

标段：平江县天岳街道三阳中学宿舍维修改造项目

第 52 页 共 66 页

[illegible]

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：2#宿舍楼装饰装
修工程

标段：平江县天岳街道三阳中学宿舍维修改造项目

第 59 页 共 66 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		55853.23
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			55853.23
1.1.1	人工费			8933.37
1.1.2	材料费			44017.45
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			236.94
1.1.4	管理费		15.15	1389.77
1.1.5	利润		13.91	1275.70
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			850.49
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	338.38
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	5103.33
单位工程建安造价		1+2+3+4		61807.05

表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称: 2#宿舍楼装饰装修工程

标段：平江县天岳街道三阳中学宿舍维修改造项目

第 60 页 共 66 页

[illegible]

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 2#宿舍楼装饰装修工程

标段：平江县天岳街道三阳中学宿舍维修改造项目

第 61 页 共 66 页

[illegible]

